BALANCIEREN

SAFARI-PARC



KLETTERNETZ
⊕ 3,16 x 0,40 m ⊞ 2,28 m
12.05.132



WACKELBALKEN
⊕ 3,16 x 0,40 m ⊞ 2,28 m
12.05.134

HALTERINGE
⊕ 3,16 x 0,40 m ⊞ 2,28 m
12.05.136



KLETTERSPROSSEN
⊕ 3,16 x 0,40 m ⊞ 2,28 m
12.05.137

FUNKTION

Der spannende Safari-Parc ist eine super Idee für jeden Spielplatz und Schulhof. Koordination ist für Jung und Alt sehr wichtig. Auf den Balancier-Elementen des Safari-Parcs lernt man spielerisch Gleichgewicht zu halten und trainiert so ganz nebenbei für Alltagssituationen, wie z.B. Treppensteigen.

TECHNISCHES

Alle Geräte unseres neuen Safari-Parcs sind mit Pfostenschuhen ausgestattet, um eine möglichst hohe Lebensdauer zu erreichen. Die Hölzer sind gehobelt, kerngetrennt und kesseldruckimprägniert.
Alle beweglichen Teile sind an feuerverzinkten Ketten befestigt.

ALTERKLASSE

ab 3 Jahre

12.05.010 – 12.05.217 **SAFARI-PARC**

TECHNISCHE ANGABEN

Gerätemaße ..... nach individueller Zusammenstellung
Fallbereich..... nach individueller Zusammenstellung
Freie Fallhöhe ... nach individueller Zusammenstellung



GUMMIHÄNGEMATTE
⊕ 3,16 x 0,60 m ⊞ 2,28 m
12.05.133



POLYESTERHÄNGEMATTE
⊕ 3,16 x 0,60 m ⊞ 2,28 m
12.05.135



KLETTERSPIEL-3ER-LEITER
⊕ 3,16 x 0,40 m ⊞ 2,28 m
12.05.143



KRIECHRÖHRE
⊕ 2,50 x 1,20 m ⊞ 1,40 m
12.05.110



TOR-KLETTERWAND
⊕ 3,16 x 0,40 m ⊞ 2,28 m
12.05.138

STELZENLAUF, 6-TEILIG
⊕ 1,50 x 0,90 m ⊞ 1,90 m
12.05.090

FEDERPLATTE
⊕ Ø 0,40 m ⊞ 0,40 m
12.05.085

HANGELSEIL-STRECKE
⊕ 3,16 x 0,40 m ⊞ 2,28 m
12.05.075

ZWISCHENTRITT
⊕ 0,40 x 0,09 m ⊞ 0,40 m
12.05.030

KLETTERSPIEL-BOGENBRÜCKE
⊕ 3,16 x 0,80 m ⊞ 2,28 m
12.05.144



SURFER
⊕ 3,16 x 0,40 m ⊞ 2,28 m
12.05.141



KLETTERSPIEL-ABENTEUERTUNNEL
⊕ 3,16 x 0,80 m ⊞ 2,28 m
12.05.142

KLETTERSPIEL KLEINE TELLER
⊕ 3,16 x 0,40 m ⊞ 2,28 m
12.05.145

AFFENSCHAUKEL
⊕ 3,16 x 0,50 m ⊞ 2,28 m
12.05.035

SPAGATBRÜCKE
⊕ 3,16 x 0,60 m ⊞ 2,28 m
12.05.025

SCHWINGSTUFEN
⊕ 3,16 x 0,40 m ⊞ 2,28 m
12.05.040

WACKELBRÜCKE
⊕ 3,00 x 0,90 m ⊞ 1,20 m
12.05.045

DREHBALKEN
⊕ 3,00 x 0,20 m ⊞ 0,45 m
12.05.015

DSCHUNGELBRÜCKE
⊕ 3,00 x 0,90 m ⊞ 1,20 m
12.05.050

FEDERBALANCIERBALKEN
⊕ 3,00 x 0,14 m ⊞ 0,35 m
12.05.010

BALANCIERBALKEN
⊕ 3,00 x 0,14 m ⊞ 0,25 m
12.05.020

SPROSSENLEITER-BRÜCKE
⊕ 3,16 x 0,40 m ⊞ 2,28 m
12.05.065

INDIANA-JONES-BRÜCKE
⊕ 3,00 x 0,90 m ⊞ 1,20 m
12.05.055

QUATERMAIN-BRÜCKE
⊕ 3,00 x 0,90 m ⊞ 1,20 m
12.05.060

KETTEN-SCHLAUFEN-BRÜCKE
⊕ 3,00 x 0,90 m ⊞ 1,20 m
12.05.070

FEDERBRETT-WELLE
⊕ 6,00 x 0,20 m ⊞ 0,50 m
12.05.105

FREECLIMBINGWAND, 1-STG.
⊕ 3,00 x 0,14 m ⊞ 1,90 m
12.05.080



DREIECKSVERBINDUNGSNETZ
⊕ 2,80 x 2,50 m (Schenkellänge 2 m)
12.05.100

Stand: 01..01.2016 · Konstruktionsänderungen vorbehalten